

l.n.	Podstawa	Opis i wliczenia	i.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wymiana pokrycia dachu na budynku gospodarczym wraz z robotami towarzyszącymi w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 35A</b>					
<b>1</b>	<b>45000000-7</b>	<b>ROBOTY DEMONTAŻOWE</b>			
d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  11,80+1,25+4,50+10,20	m  m	  27,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,750</b>
d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  3,40*4	m  m	  13,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,600</b>
d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $[4,00*2-0,80]*0,35+6,80*0,50+[20,13+5,50]*0,30$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13,609	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,609</b>
d.1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku  $10,20*4,40+[12,70+16,41]*0,5*5,50 + [5,50+10,20]*0,5*4,40$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  159,473	
				<b>RAZEM</b>	<b>159,473</b>
<b>2</b>	<b>45000000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE</b>			
d.2	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 159,473	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  159,473	
				<b>RAZEM</b>	<b>159,473</b>
d.2	NNRNKB 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach 159,473	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  159,473	
				<b>RAZEM</b>	<b>159,473</b>
d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaną o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm $[11,80+1,25+4,50+10,20]*0,30 + 4,00*2*[0,35+0,25] + 6,80*0,50 + [20,13+5,50]*0,35 + 10,20*0,50$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30,596	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,596</b>
d.2	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej  11,80+1,25+4,50+10,20	m  m	  27,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,750</b>
d.2	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej  3,40*4	m  m	  13,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,600</b>